

# Eliminazione barriere architettoniche, sistemazione verde e illuminazione dell'interno della corte Factory Grisù

## IMPIANTO ELETTRICO CON MIGLIORIE

04	IMPIANTO ELETTRICO CON MIGLIORIE*	u. m.	quantità	prezzo un.
04.01	<b>Tesata su cavi:</b> fornitura e posa in opera di tesate per sospensione lampade su fune di acciaio di sezione adeguata al tipo, compreso ganci doppi al muro o a palo in tondino di ferro zincato da mm. 18 tenditore in acciaio zincato da ½" morsetti a cavallo e redances zincate ed ogni altro accessorio necessari tesata con lunghezza da 10 a 20 ml	cad.	4,00	73,76
04.02	<b>Quadri elettrici:</b> Quadro vano contatori Fornitura e posa di n°1 quadro elettrico a valle dell'interruttore generale, composto da n°1 carpenteria 8 moduli, n°1 magnetotermico differenziale In=2x20A, Curva C, Pdi=6kA Idn0,3A selettivo, comprensivo di bobina di sgancio. Quadro di comando Fornitura e posa di n°1 quadro elettrico per il controllo dell'illuminazione e la protezione delle linee di luce, composto da:	cad.	1,00	430,00
04.03	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... o conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 4 mmq . Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 4 mmq	ml	40,00	6,00
04.04	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... o conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 1,5 mmq Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 1,5 <u>Linea accensione per n°2 apparecchi illuminanti su palo</u>	ml	65,00	2,80
04.05	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... o conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 1,5 mmq Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 1,5 <u>Linea accensione catenarie</u>	ml	60,00	2,80
04.06	Fornitura e posa in opera di <b>catenaria di luce SERPENTINE VIABIZZUNO</b> , cavo blu notte lunghezza 30mt + coppia di tiranti art. A8.576.01.1	cad.	4,00	470,00

04.07	Fornitura e posa in opera di <b>catenaria di luce SERPENTINE VIABIZZUNO, alimentatore 100w 24V IP67 con box connessione cavo piatto e spina EU art. A9.576.91</b>	cad.	4,00	241,00
04.08	Fornitura e posa in opera di <b>catenaria di luce SERPENTINE VIABIZZUNO Corpi illuminanti a sospensione fissi;Kit led fisso nero notte 4w art. A6.576.11</b>	cad.	20,00	268,00
04.09	Fornitura e posa in opera di <b>proiettore TIPO Bega led 48,2w 22° art. 77652 su palo</b>	cad.	2,00	507,10
04.10	Fornitura e posa in opera di <b>carter per proiettore frangiluce TIPO Bega art. 70755</b>	cad.	2,00	32,80
04.11	Fornitura e posa in opera di <b>raccordo per collegamento palo ipotetico diametro 100 mm TIPO Bega art. 70248</b>	cad.	2,00	34,30
<b>TOTALE ELETTRICO CON MIGLIORIE</b>				

\* : ogni voce comprende la quota destinata alla sicurezza.

a piastra centrale

totale	iva	prezzo con iva
295,04	22%	<b>359,95 €</b>
430,00	22%	<b>524,60 €</b>
240,00	22%	<b>292,80 €</b>
182,00	22%	<b>222,04 €</b>
168,00	22%	<b>204,96 €</b>
1.880,00	22%	<b>2.293,60 €</b>

964,00	22%	1.176,08 €
5.360,00	22%	6.539,20 €
1.014,20	22%	1.237,32 €
65,60	22%	80,03 €
68,60	22%	83,69 €
		<b>13.014,28 €</b>